SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA
RUA PROFESSOR CAETANO, 276, CENTRO - CEP: 59.280-000
FONES: 3271-6632/6640 - E-MAIL: engenharia_macaiba@yahoo.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇO: **ALAMBRADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS**

Janeiro/2010

O presente documento tem por objetivo expor as características técnicas e de qualidade do material dos serviços de instalação de ALAMBRADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS e fixar total responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra.

GENERERALIDADES

Na execução dos serviços serão rigorosamente obedecidas às especificações, desenhos e projetos fornecidos.

O serviço só deverá ser iniciado pela **CONTRATANTE, quando a mesma estiver em mãos com a Ordem de Serviço e ART de execução.**

Deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos, por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subtendida a alternativa de rigorosa equivalência a juízo da fiscalização.

Mesmo em caso de não serem especificamente citados, prevalecerão na execução dos serviços e no emprego da obra e dos materiais, as normas, especificações, métodos e terminologia aprovados ou recomendados pela ABNT.

Todos os materiais a empregar deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente as descrições constantes destas especificações.

Será de responsabilidade da contratada, e às suas expensas, o fornecimento dos materiais, ferramentas e mão de obra necessária à execução completa da obra, bem como todos os instrumentos indispensáveis aos testes de funcionamento das instalações.

Os detalhes não constantes nos projetos serão de responsabilidade da contratada com apreciação da FISCALIZAÇÃO.

1. ALAMBRADO

O alambrado terá estrutura em aço galvanizado com costura, din 2440, diâmetro 2”.

A tela será em arame galvanizado 14BWG e malha quadrada com abertura de 2”.

Nos locais dos acessos, serão feitos portões de mesmo material, estrutura em aço galvanizado e tela em arame galvanizado.

2. PINTURA

Toda a estrutura, juntamente com o telamento, receberá pintura em esmalte com 2 demãos e 1 demão de zarcão para esquadria de ferro.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O serviço deverá ser entregue inteiramente limpa sem qualquer vestígio da obra ou de materiais.

Todo e qualquer serviço que a critério da Fiscalização for julgado executado em desacordo com as especificações, ou que não tiver boa qualidade, quer quanto aos materiais aplicados, quer quanto à mão-de-obra empregada será desfeito e refeito pela Empreiteira, sem qualquer tipo de ônus para a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Macaiba/RN, janeiro de 2010.

_____

Carlos Augusto de Oliveira Brito Júnior
Engenheiro Civil – CONFEA: 210638352-5