



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA
RUA PROFESSOR CAETANO, 276, CENTRO - CEP: 59.280-000
FONES: 3271-6632/6640 - E-MAIL: engenharia_macaiba@yahoo.com.br



MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇO: ALAMBRADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS

Janeiro/2010



1. APRESENTAÇÃO

O serviço de instalação de ALAMBRADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS tem como finalidade melhorar as condições de convivência e recreação para que propiciar mais comodidade a comunidade e possibilitar a prática de esportes como basquete, voleibol e futebol de salão. Propostas para melhorar a qualidade de vida da população desta comunidade.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. ALAMBRADO:

Antes da montagem ou aquisição, serão verificadas nos locais de aplicação todas as medidas pertinentes às posições indicadas no projeto. A estrutura de sustentação será chumbada em conformidade com os detalhes do projeto. As Telas serão fixadas às estruturas de sustentação mediante dispositivos adequados, conforme indicação do projeto de fabricação.

2.2. PINTURA:

Os componentes deverão receber uma demão de zarcão e duas demãos de pintura de acabamento, conforme especificação do projeto.

Para execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas.

As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente lixadas;

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;

Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingo de tinta em superfícies não destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá retirar todos os restos de materiais, inclusive entulhos e outros.

A obra só será dada com entregue após inspeção final da FISCALIZAÇÃO.

Macaíba/RN, janeiro de 2010.

Carlos Augusto de Oliveira Brito Júnior
Engenheiro Civil – CREA: 210638352-5