



SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

RUA PROFESSOR CAETANO, 276, CENTRO –CEP:59.280-000
FONES: 3271-6632/6640 - E-MAIL: engenharia_macaiba@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: TRAVESSA SEVERINA COSME DA COSTA - PROMORAR - MACAÍBA/RN

DATA: JANEIRO/2010

ÁREA: 223,32 m²

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Parcial	Pr. Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.484,73
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado mobilização e desmobilização	m ²	9,00	R\$ 233,65	R\$ 2.102,85	
1.2	Limpeza de terreno roçada densa com pequenos arbustos	m ²	223,32	R\$ 1,71	R\$ 381,88	
2.0	TRAVESSA SEVERINA COSME DA COSTA					R\$ 11.517,45
2.1	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m	110,00	R\$ 16,30	R\$ 1.793,00	
2.2	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo ou blocos de concretos intertravados	m ³	22,33	R\$ 58,47	R\$ 1.305,75	
2.3	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de no traço 1:3 (pedras pequenas - 42 pedras por m ²)	m ²	223,32	R\$ 35,79	R\$ 7.992,62	
2.4	Pintura com tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos	m	110,00	R\$ 3,43	R\$ 377,30	
2.5*	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-refletiva inclusive parafusos, suporte e travessa	m ²	0,25	R\$ 195,13	R\$ 48,78	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						R\$ 14.002,18

Carlos Augusto de Oliveira Brito Junior
Engenheiro Civil
CREA - 210638352-5

Obs.: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha da SINAP SET 09, com acréscimo de 25% ao preço unitário
(*) item considerando os valores da planilha da SIN-RN - Março/ 2009, com acréscimo de 25% ao preço unitário;