



SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

RUA PROFESSOR CAETANO, 276, CENTRO –CEP:59.280-000
FONES: 3271-6632/6640 - E-MAIL: engenharia_macaiba@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

LOCAL: TRAVESSA DA RUA ADELSON DE SOUZA MARTINS - CAMPO DA SANTA CRUZ - MACAÍBA/RN

DATA: DEZEMBRO/2009

ÁREA: **148,50** m²

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Parcial	Pr. Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 264,33
1.1*	Limpeza manual do terreno com rasp. superficial	m ²	148,50	R\$ 1,43	R\$ 212,36	
1.2*	Locação de área	m ²	148,50	R\$ 0,35	R\$ 51,98	
2.0	TRAVESSA					R\$ 6.576,56
2.1	Meio-fio de pedra granítica s/ reaproveitamento	m	66,00	R\$ 12,88	R\$ 850,08	
2.2	Meio-fio de pedra granítica s/ reaproveitamento (para travamento da pavimentação)	m	9,00	R\$ 12,88	R\$ 115,92	
2.3	Colchão de areia, inclusive transporte	m ²	148,50	R\$ 4,08	R\$ 605,88	
2.4	Pavimentação paralelepípedo com rejunte em cimento e areia, traço 1:4	m ²	148,50	R\$ 33,25	R\$ 4.937,63	
2.5	Caiçação em meio-fio, 02 (duas) demãos	m ²	26,40	R\$ 2,54	R\$ 67,06	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						R\$ 6.840,89

Nilton Fontes Barreto Filho

Eng. Civil - CREA: 210290345-1

Chefe do Setor de Engenharia

Obs.: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do DER - Set/2008, com acréscimo de 31,38% ao preço unitário;

(*) item considerando os valores da planilha do SINAPI - Abril/2009, com acréscimo de 25% ao preço unitário;

(**) item considerando os valores da planilha da SIN-RN - Março/ 2009, com acréscimo de 25% ao preço unitário;