

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA</b>	SERVIÇOS COMPLEMENTARES APURADOS PELA FISCALIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	13/04/2020	BDI: 24,23%
<b>LOCAL:</b>	MACAÍBA/RN	<b>FONTE:</b> SINAPI OUT/2019 / SEINFRA 026 - SEM DESONERAÇÃO	
<b>ENDEREÇO:</b>	CENTRO - MACAIBA/RN		

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P.UNITÁRIO (R\$)	P.PARCIAIS (R\$)	P.TOTAIS (R\$)
<b>1.0</b>	<b>MURO DE CONTENÇÃO</b>							<b>R\$ 73.972,51</b>
1.1	99059	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m 2 utilizações. af_10/2018	m	115,25	R\$ 34,13	R\$ 42,40	R\$ 4.886,60	
1.2	83338	Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3	m³	100,80	R\$ 2,22	R\$ 2,76	R\$ 278,21	
1.3	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	31,98	R\$ 319,11	R\$ 396,43	R\$ 12.677,83	
1.4	92413	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/2015	m²	43,53	R\$ 61,99	R\$ 77,01	R\$ 3.352,25	
1.5	92796	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015	KG	1227,91	R\$ 5,85	R\$ 7,27	R\$ 8.926,91	
1.6	92794	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015	KG	776,99	R\$ 6,33	R\$ 7,86	R\$ 6.107,14	
1.7	92795	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015	KG	855,82	R\$ 5,92	R\$ 7,35	R\$ 6.290,28	
1.8	92791	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015	KG	373,41	R\$ 7,36	R\$ 9,14	R\$ 3.412,97	
1.9	92793	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015	KG	19,39	R\$ 7,59	R\$ 9,43	R\$ 182,85	
1.10	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	28,25	R\$ 146,55	R\$ 182,06	R\$ 5.143,20	
1.11	83518	Alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto	m³	37,30	R\$ 285,41	R\$ 354,56	R\$ 13.225,09	
1.12	87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	215,29	R\$ 4,85	R\$ 6,03	R\$ 1.298,20	
1.13	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	215,29	R\$ 14,87	R\$ 18,47	R\$ 3.976,41	
1.14	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	215,29	R\$ 10,14	R\$ 12,60	R\$ 2.712,65	
1.15	COMP.04	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	und	9,00	R\$ 134,33	R\$ 166,88	R\$ 1.501,92	
<b>2.0</b>	<b>RESERVATÓRIO SUPERIOR</b>							<b>R\$ 32.510,96</b>
2.1	99059	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m 2 utilizações. af_10/2018	m	16,00	R\$ 34,13	R\$ 42,40	R\$ 678,40	
2.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	8,63	R\$ 56,88	R\$ 70,66	R\$ 609,80	
2.3	94966	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	m³	10,45	R\$ 329,30	R\$ 409,09	R\$ 4.274,99	
2.4	COMP.04	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	und	9,00	R\$ 134,33	R\$ 166,88	R\$ 1.501,92	
2.5	92413	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_12/2015	m²	9,24	R\$ 61,99	R\$ 77,01	R\$ 711,57	