

**Anexo de Composições Analíticas de Preços
PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS**

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
1 RUA MANUEL EUSÉBIO DOS SANTOS				
1.1	74209/1	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	
	88262	1,00000000 H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,72
	88316	2,00000000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,60
	94962	0,01000000 M3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	261,09
	100004417	1,00000000 M	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3,03
	100004491	4,00000000 M	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	7,36
	100004813	1,00000000 M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	330,00
	100005075	0,11000000 KG	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	12,20
		24,23 %	Custos indiretos	413,34
			Preço total por M2 .	513,49
1.2	100575	M2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	
	5932	0,00010000 CHP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	145,86
	5934	0,00096000 CHI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	56,69
	88316	0,00100000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,60
		24,23 %	Custos indiretos	0,07
			Preço total por M2 .	0,09
1.3	96388	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	
	5684	0,00298000 CHP	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	98,94