



Prefeitura de
Macaíba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA
RUA PROFESSOR CAETANO, 278, CENTRO - CEP:
59.280-000 FONES: 3271-6632/6640 - E-MAIL:
engenharia@macaiba.m.gov.br

SETOR: ENGENHARIA

Nº DE PROC.: _____

PÁG.: _____

ASS.: JB

MAT.: 1116576-1

Anexo de Composições Auxiliares de Preços
CONCLUSÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO – MACAÍBA/RN

CONCLUSÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO

Quadro de Composições Auxiliares

Num.	Código	Ud	Descrição	Total
1	100659	M	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	
	88261	0,06750000 H	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,92 1,14
	88316	0,03400000 H	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,60 0,50
	100020017	1,16300000 M	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3,93 4,57
	100039026	0,00600000 KG	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	13,72 0,08
			Total por M	6,29
			São seis Reais e vinte e nove centavos	
2	100716	M2	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	
	100036785	0,16000000 SC25KG	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	111,57 17,85
	88306	0,05330000 H	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	30,77 1,64
	88316	0,05330000 H	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,60 0,78
	93408	0,01570000 CHP	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016	71,50 1,12
	93409	0,03820000 CHI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016	35,60 1,36
			Total por M2	22,75
			São vinte e dois Reais e setenta e cinco centavos	
3	100719	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	

	100005318	0,05750000 L	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	12,84	0,74
	100011174	0,01060000 18L	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	515,74	5,47
	88310	0,06170000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,68	1,21
	96309	0,01850000 CHP	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	1,07	0,02
	Total por M2				7,44
	São sete Reais e quarenta e quatro centavos				
4	53792	H	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		
	100004221	16,92700000 L	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	3,86	65,34
	Total por H				65,34
	São sessenta e cinco Reais e trinta e quatro centavos				
5	53863	H	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016		
	100041898	0,00008000 UN	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	13.298,56	1,06
	Total por H				1,06
	São um Real brasileiro e seis centavos				
6	5695	H	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014		
	100037733	0,00007460 UN	CAÇAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	30.559,44	2,28
	100037760	0,00007500 UN	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	260.639,23	19,55
	Total por H				21,83
	São vinte e um Reais e oitenta e três centavos				
7	5795	CHP	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016		
	53863	1,00000000 H	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	1,06	1,06
	88298	1,00000000 H	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,32	20,32

