

Anexo de Composições Analíticas de Preços
CONCLUSÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO – MACAÍBA/RN

Anexo de Composição de Preços

Nº	Código	Ud	Descrição		Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		
	88262	1,00000000 H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,72	17,72
	88316	2,00000000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,60	29,20
	94962	0,01000000 M3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	261,09	2,61
	100004417	1,00000000 M	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3,03	3,03
	100004491	4,00000000 M	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	7,36	29,44
	100004813	1,00000000 M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	330,00	330,00
	100005075	0,11000000 KG	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	12,20	1,34
		25,00 %	Custos indiretos	413,34	103,34
			Preço total por M2 .		516,68
1.2	98524	M2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018		
	88316	0,07150000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,60	1,04
	88441	0,07150000 H	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,27	1,23
		25,00 %	Custos indiretos	2,27	0,57
			Preço total por M2 .		2,84
1.3	97622	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		
	88309	0,22480000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,85	4,01
	88316	2,32480000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,60	33,94
		25,00 %	Custos indiretos	37,95	9,49
			Preço total por M3 .		47,44
1.4	97631	M2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		
	88309	0,03700000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,85	0,66
	88316	0,10500000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,60	1,53
		25,00 %	Custos indiretos	2,19	0,55
			Preço total por M2 .		2,74