

LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO DO ALOJAMENTO

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	TUBO SOLDÁVEL 25mm	METROS	117,42
2	TUBO SOLDÁVEL 32mm	METROS	56
3	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 20mm	UNIDADE	0
4	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25mm	UNIDADE	0
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32mm	UNIDADE	0
6	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 32mm	UNIDADE	0
7	CRUZETA SOLDÁVEL 25mm	UNIDADE	0
8	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25mm	UNIDADE	2
9	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20mm	UNIDADE	0
10	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25mm	UNIDADE	47
11	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32mm	UNIDADE	4
12	JOELHO REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 25X20	UNIDADE	28
13	JOELHO REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32X25	UNIDADE	1
14	LUVA SOLDÁVEL 20mm	UNIDADE	0
15	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20	UNIDADE	0
16	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25	UNIDADE	5
17	TÊ SOLDÁVEL 25mm	UNIDADE	46
18	TÊ SOLDÁVEL 32mm	UNIDADE	0
19	REGISTRO GAVETA	UNIDADE	6
20	REGISTRO DE PRESSÃO	UNIDADE	12

ASSINATURA


Raphaela Thaís Oliveira Costa
Engenheira Civil
Crea 2100674013

Raphaela Thaís Oliveira Costa
Engenheira Civil
CREA/RN 2100674013