

LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO SANITÁRIO DO ALOJAMENTO

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	TUBO PVC Ø100mm	METROS	99,6
2	TUBO PVC Ø75mm	METROS	8,21
3	TUBO PVC Ø50mm	METROS	51,38
4	TUBO PVC Ø40mm	METROS	27,2
5	BUCHA DE REDUÇÃO 50X40	UNIDADE	0
6	JOELHO DE 45° Ø100mm	UNIDADE	0
7	JOELHO DE 45° Ø75mm	UNIDADE	2
8	JOELHO DE 45° Ø50mm	UNIDADE	6
9	JOELHO DE 45° Ø40mm	UNIDADE	4
10	JOELHO DE 90° Ø100mm	UNIDADE	0
11	JOELHO DE 90° Ø75mm	UNIDADE	4
12	JOELHO DE 90° Ø50mm	UNIDADE	13
13	JOELHO DE 90° Ø40mm	UNIDADE	24
14	CURVA DE 90° Ø50mm	UNIDADE	2
15	CURVA DE 90° Ø40mm	UNIDADE	0
16	JUNÇÃO SIMPLES 40X40	UNIDADE	8
17	JUNÇÃO INVERTIDA 100X50	UNIDADE	0
18	JUNÇÃO INVERTIDA 100X75	UNIDADE	0
19	LUVA SIMPLES DN 40	UNIDADE	16
20	LUVA SIMPLES DN 50	UNIDADE	25
21	LUVA SIMPLES DN 75	UNIDADE	6
22	LUVA SIMPLES DN 100	UNIDADE	34
23	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 50X100	UNIDADE	2
24	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50	UNIDADE	0
25	TÊ 40X50	UNIDADE	2
26	TÊ 50X50	UNIDADE	15
27	TÊ 75X75	UNIDADE	3
28	TÊ 100X50	UNIDADE	20
29	TÊ 100X75	UNIDADE	0
30	TÊ 100X100	UNIDADE	10
31	VÁLVULA	UNIDADE	20
32	ENGATE	UNIDADE	20
33	SIFÃO	UNIDADE	20
34	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 75	UNIDADE	8
35	CAIXA SIFONADA DN 150X150X50	UNIDADE	12
36	CORPO CAIXA SECA DN 100X100X40	UNIDADE	10
37	CAIXA DE GORDURA	UNIDADE	1
38	CAIXA DE INSPEÇÃO	UNIDADE	13

39	SUMIDOURO	UNIDADE	4
40	TANQUE SÉPTICO	UNIDADE	2

ASSINATURA


EMPROTEC ENGENHARIA
Raphaella Thaís Oliveira Costa
Engenheira Civil
Crea 2100674013



Raphaella Thaís Oliveira Costa
Engenheira Civil
CREA/RN 2100674013