

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA VILA OLÍMPICA	FONTE	BDI
LOCAL:	VILA OLIMPICA MACAIBA/RN	SINAPI FEVEREIRO_2019 S/DESONERAÇÃO	24,23%
DATA:	SETEMBRO / 2019		

Item	Codigo	Discriminação	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	Pr. Parcial	Pr. Total	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO PARA VILLA OLIMPICA									
1.0	PAVIMENTAÇÃO							R\$	938.305,46
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,50	360,94	R\$ 448,40	R\$ 2.017,80		
1.2	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	13.084,78	1,28	R\$ 1,59	R\$ 20.804,80		
1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	1.890,00	35,42	R\$ 44,00	R\$ 83.160,00		
1.4	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 8CM	M²	13.084,78	51,20	R\$ 63,61	R\$ 832.322,86		
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$	24.357,79
2.1	COMP.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	1,00	19.607,01	R\$ 24.357,79	R\$ 24.357,79		
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$	962.663,25


George Tiago da Costa
Engº Civil - CREA: 210813199-0