

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

COMPRIMENTO	ALTURA	PROF.
3,00	1,50	4,50
TOTAL		4,50

1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA

AREA (m²)
13084,78
TOTAL 13.084,78

RETIRADO DO PROJETO ARQUITETONICO

1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

METRO (m)
1890,00
TOTAL 1.890,00

RETIRADO DO PROJETO ARQUITETONICO

1.4 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 8CM

AREA (m²)
13084,78
TOTAL 13.084,78

RETIRADO DO PROJETO ARQUITETONICO

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL

HORAS/DIA	DIAS/SEMANA	SEMANA/MÊS	DIAS MÊS	MESES	TOTAL H
2,00	1,00	4,40	8,80	6,00	52,80
TOTAL					52,80

ENCARREGADO DE OBRAS

HORAS/DIA	DIAS/SEMANA	SEMANA/MÊS	DIAS MÊS	MESES	TOTAL H
5,00	5,00	4,40	110,00	6,00	660,00
TOTAL					660,00


George Tiago da Costa
Engº Civil - CREA: 210813199-0