


MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: SEGUNDA ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE MACAIBA – PAVIMENTAÇÃO.
LOCAL: VILA OLIMPICA - MACAÍBA/RN


Setembro/2019




SETOR: ENGENHARIA
N.º DE PROC.: _____
PAG.: _____
ASS.: 
MAT.: 1116576-1

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3
2. PLACA DA OBRA:	3
3. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO:	3
4. MEIO-FIO:	3
5. PAVIMENTAÇÃO:	3
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:	4



SETOR: ENGENHARIA
N.º DE PROC.:
PAG.:
ASS.: 
MAT.: 1116576-1

1. APRESENTAÇÃO

O Projeto a seguir tem como finalidade melhorar a mobilidade dos usuários da vila olímpica que trafegam para as praças esportivas existentes para pratica de suas atividades, desta forma proporcionando conforto e segurança.

2. PLACA DA OBRA:

A placa da obra deverá ser o primeiro serviço a ser executado. As informações constantes na placa e o local de implantação deverão ser confirmados junto à Fiscalização.

3. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO:

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão executadas mediante a utilização de equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos previstos para a execução dos serviços e obras.

O desmatamento compreende o corte e remoção de toda vegetação, qualquer que seja sua dimensão e densidade.

O destocamento e limpeza compreendem as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.

Os materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza serão queimados, removidos ou estocados.


Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza não estiverem totalmente concluídos.

4. MEIO-FIO:

Os meios-fios serão em concreto pré-moldado, receberão escoramento e rejuntado com argamassa para um perfeito acabamento nas juntas.

5. PAVIMENTAÇÃO:

- Bloco Intertravado: Sobre base devidamente preparada, será espalhada uma camada de areia grossa preferivelmente. Sobre o colchão de areia serão espalhados os blocos com as faces de uso para cima, a fim de facilitar o trabalho de assentamento. Essa preparação deverá ser executada somente após conclusão dos serviços de limpeza do terreno. As cores dos blocos devem seguir a especificação do projeto arquitetônico.



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá retirar todos os restos de materiais, inclusive entulhos e outros.

A obra só será dada com entregue após inspeção final da FISCALIZAÇÃO.

Macaíba/RN, Setembro de 2019.



George Tiago da Costa
Eng.º Civil – CREA: 210813199-0