

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01054746-35	<b>Nº SICONV</b> 0385932018	<b>GIGOV</b> RN	<b>GESTOR</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>PROGRAMA</b> ESPORTES E GRANDES EVENTOS	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA			<b>MUNICÍPIO / UF</b> MACAÍBA / RN	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> VILA OLÍMPICA	<b>OBJETO</b> CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA VILA OLÍMPICA	
<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b>	<b>CNPJ</b>	<b>OBJETO DO CTEF</b> EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN			<b>INÍCIO DA OBRA</b>

Valor Total do Orçamento: R\$ 392.087,84

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:							
								REFEITÓRIO 1	REFEITÓRIO 2	REFEITÓRIO 3	REFEITÓRIO 4	REFEITÓRIO 5	REFEITÓRIO 6		
<b>Nível</b>	<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	451,18	2.030,31	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	-	-	-	-	-	-	-
Serviço	1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	490,96	4,24	2.081,67	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	490,96	-	-	-	-	-	-	-
Serviço	1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	93,36	42,09	3.929,52	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	93,36	-	-	-	-	-	-	-
Serviço	1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00	655,53	5.899,77	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	9,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nível</b>	<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>													
Serviço	2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	162,33	12,70	2.061,59	3-MOVIMENTO DE TERRA	162,33	-	-	-	-	-	-	-
Serviço	2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	118,81	30,45	3.617,76	3-MOVIMENTO DE TERRA	118,81	-	-	-	-	-	-	-
Serviço	2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	490,96	2,59	1.271,59	3-MOVIMENTO DE TERRA	490,96	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nível</b>	<b>3.0</b>	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>													
Serviço	3.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	39,48	461,73	18.229,10	4-FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	18,95	18,95	1,58	-	-	-	-	-
Serviço	3.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	15,21	423,68	6.444,17	4-FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	7,30	7,30	0,61	-	-	-	-	-
Serviço	3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	268,33	122,78	32.945,56	4-FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	128,80	128,80	10,73	-	-	-	-	-
Serviço	3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	288,90	15,21	4.394,17	4-FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	138,67	138,67	11,56	-	-	-	-	-
Serviço	3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,40	13,43	139,67	4-FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	4,99	4,99	0,42	-	-	-	-	-
Serviço	3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	420,80	13,14	5.529,31	4-FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	201,98	201,98	16,84	-	-	-	-	-